

Nº OPERAÇÃO
906505/2020Nº SICONV
1.073.400-26/2020PROPONENTE / TOMADOR
Município de Campo Erê**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**

Projeto de Pavimentação / Projeto de Pavimentação na Rua Loreni Aparecida Correa - Bairro Jardim Esperança

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

BDI 1**TIPO DE OBRA**

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,69%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Campo Erê - SC
Localsegunda-feira, 9 de agosto de 2021
Data



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 906505/2020	Nº SICONV 1.073.400-26/2020	PROPONENTE / TOMADOR Município de Campo Erê
-----------------------------------	---------------------------------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE Projeto de Pavimentação / Projeto de Pavimentação na Rua Loreni Aparecida Correa - Bairro Jardim Esperança
--

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

Responsável Técnico

Nome: Carline Joice Hackenhaar

CREA/CAU: 090.319-0

ART/RRT: 7726011-8



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 906505/2020	Nº SICONV 1.073.400-	PROPONENTE / TOMADOR Município de Campo Erê	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Projeto de Pavimentação			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Projeto de Pavimentação na Rua Loreni Aparecida Correa - Bairro Jardim	MUNICÍPIO / UF Campo Erê - SC	BDI 1 19,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Projeto de Pavimentação na Rua Loreni Aparecida Correa - Bairro Jardim Esperança									319.763,80	
1.			Pavimentação Rua Loreni Aparecida Correa					-	319.763,80	
1.1.			PAVIMENTAÇÃO BASE E OU SUB BASE					-	105.201,58	
1.1.1.	SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0.8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	878,15	5,40	BDI 1	6,46	5.672,85	RA
1.1.2.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	390,29	61,61	BDI 1	73,74	28.779,98	RA
1.1.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	25.368,85	0,44	BDI 1	0,53	13.445,49	RA
1.1.4.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	292,71	90,44	BDI 1	108,25	31.685,86	RA
1.1.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19.026,15	0,44	BDI 1	0,53	10.083,86	RA
1.1.6.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	1.951,45	6,65	BDI 1	7,96	15.533,54	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO - CAPA 4 CM					-	90.793,04	
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.951,45	1,88	BDI 1	2,25	4.390,76	RA
1.2.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	78,06	896,00	BDI 1	1.072,42	83.713,11	RA
1.2.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.073,90	0,44	BDI 1	0,53	2.689,17	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL					-	1.799,30	
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	109,58	13,72	BDI 1	16,42	1.799,30	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL					-	1.955,52	
1.4.1.	SINAPI	101035	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	2,00	266,82	BDI 1	319,36	638,72	RA
1.4.2.	SINAPI	101038	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	2,00	261,75	BDI 1	313,29	626,58	RA
1.4.3.	SINAPI	101039	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	2,00	288,34	BDI 1	345,11	690,22	RA
1.5.			DRENAGEM PLUVIAL					-	36.800,47	

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 906505/2020	Nº SICONV 1.073.400-	PROPONENTE / TOMADOR Município de Campo Erê	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Projeto de Pavimentação			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Projeto de Pavimentação na Rua Loreni Aparecida Correa - Bairro Jardim	MUNICÍPIO / UF Campo Erê - SC	BDI 1 19,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Projeto de Pavimentação na Rua Loreni Aparecida Correa - Bairro Jardim Esperança									319.763,80	
1.5.1.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	272,00	3,91	BDI 1	4,68	1.272,96	RA
1.5.2.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	163,20	11,52	BDI 1	13,79	2.250,53	RA
1.5.3.	SINAPI-I	37451	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	272,00	25,24	BDI 1	30,21	8.217,12	RA
1.5.4.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	272,00	29,68	BDI 1	35,52	9.661,44	RA
1.5.5.	SINAPI	COMP. 04	BOCAS DE LOBO	UNID.	11,00	1.042,30	BDI 1	1.247,53	13.722,83	RA
1.5.6.	SICRO	1600401	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D= 400 MM	M	237,00	5,91	BDI 1	7,07	1.675,59	RA
1.6.			ONDULAÇÃO TRANSVERSAL					-	7.396,63	
1.6.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	59,20	1,88	BDI 1	2,25	133,20	RA
1.6.2.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	4,00	844,80	BDI 1	1.011,14	4.044,56	RA
1.6.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	260,00	0,44	BDI 1	0,53	137,80	RA
1.6.4.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	19,50	13,72	BDI 1	16,42	320,19	RA
1.6.5.	SINAPI	101039	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	8,00	288,34	BDI 1	345,11	2.760,88	RA
1.7.			CALÇADA PÚBLICA - Lado Esquerdo					-	38.259,29	
1.7.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	489,35	1,17	BDI 1	1,40	685,09	RA
1.7.2.	SINAPI	93028	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	368,60	42,35	BDI 1	50,69	18.684,33	RA
1.7.3.	SINAPI	93030	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	60,00	58,53	BDI 1	70,05	4.203,00	RA
1.7.4.	SINAPI	93030	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	4,40	58,53	BDI 1	70,05	308,22	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 906505/2020	Nº SICONV 1.073.400-	PROPONENTE / TOMADOR Município de Campo Erê	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Projeto de Pavimentação			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Projeto de Pavimentação na Rua Loreni Aparecida Correa - Bairro Jardim	MUNICÍPIO / UF Campo Erê - SC	BDI 1 19,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Projeto de Pavimentação na Rua Loreni Aparecida Correa - Bairro Jardim Esperança									319.763,80	
1.7.5.	SINAPI	COMP. 10	CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA PARA VIGA DE ACABAMENTO EM CALÇADA PÚBLICA	M3	3,63	1.965,62	BDI 1	2.352,65	8.540,12	RA
1.7.6.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	247,50	19,71	BDI 1	23,59	5.838,53	RA
1.8.			CALÇADA PÚBLICA - Lado Direito					-	37.557,97	
1.8.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	481,20	1,17	BDI 1	1,40	673,68	RA
1.8.2.	SINAPI	93028	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	362,45	42,35	BDI 1	50,69	18.372,59	RA
1.8.3.	SINAPI	93030	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	58,30	58,53	BDI 1	70,05	4.083,92	RA
1.8.4.	SINAPI	93030	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	4,90	58,53	BDI 1	70,05	343,25	RA
1.8.5.	SINAPI	COMP. 10	CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA PARA VIGA DE ACABAMENTO EM CALÇADA PÚBLICA	M3	3,51	1.965,62	BDI 1	2.352,65	8.257,80	RA
1.8.6.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	247,00	19,71	BDI 1	23,59	5.826,73	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Campo Erê - SC
Local

segunda-feira, 9 de agosto de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Carline Joice Hackenhaar
CREA/CAU: 090.319-0
ART/RRT: 7726011-8

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Projeto de Pavimentação	Nº SICONV 1.073.400-26/2020	Nº OPERAÇÃO 906505/2020	PROPONENTE / TOMADOR Município de Campo Erê
---	---------------------------------------	-----------------------------------	---

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Projeto de Pavimentação na Rua Loreni Aparecida Correa - Bairro Jardim Esperança				
1.	Pavimentação Rua Loreni Aparecida Correa		-	
1.1.	PAVIMENTAÇÃO BASE E OU SUB BASE		-	
1.1.1.	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	878,15	
1.1.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	390,29	
1.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	25.368,85	
1.1.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	292,71	
1.1.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19.026,15	
1.1.6.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	1.951,45	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO - CAPA 4 CM		-	
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.951,45	
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	78,06	
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.073,90	
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL		-	
1.3.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	109,58	
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL		-	
1.4.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	2,00	
1.4.2.	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	2,00	
1.4.3.	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	2,00	
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL		-	

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	319.763,80	
<i>PAVIMENTAÇÃO BASE E OU SUB BASE</i>	878,15	
<i>PAVIMENTAÇÃO BASE E OU SUB BASE</i>	390,29	
<i>PAVIMENTAÇÃO BASE E OU SUB BASE</i>	25.368,85	
<i>PAVIMENTAÇÃO BASE E OU SUB BASE</i>	292,71	
<i>PAVIMENTAÇÃO BASE E OU SUB BASE</i>	19.026,15	
<i>PAVIMENTAÇÃO BASE E OU SUB BASE</i>	1.951,45	
<i>PAVIMENTAÇÃO - CAPA 4 CM</i>	1.951,45	
<i>PAVIMENTAÇÃO - CAPA 4 CM</i>	78,06	
<i>PAVIMENTAÇÃO - CAPA 4 CM</i>	5.073,90	
<i>SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL</i>	109,58	
<i>SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL</i>	2,00	
<i>SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL</i>	2,00	
<i>SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL</i>	2,00	

Rua Loreni Aparecida Correa	
-----------------------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Projeto de Pavimentação	Nº SICONV 1.073.400-26/2020	Nº OPERAÇÃO 906505/2020	PROPONENTE / TOMADOR Município de Campo Erê
---	---------------------------------------	-----------------------------------	---

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Projeto de Pavimentação na Rua Loreni Aparecida Correa - Bairro Jardim Esperança				
1.5.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	272,00	
1.5.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	163,20	
1.5.3.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	272,00	
1.5.4.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	272,00	
1.5.5.	BOCAS DE LOBO	UNID.	11,00	
1.5.6.	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D= 400 MM	M	237,00	
1.6.	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL		-	
1.6.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	59,20	
1.6.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	4,00	
1.6.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	260,00	
1.6.4.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	19,50	
1.6.5.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	8,00	
1.7.	CALÇADA PÚBLICA - Lado Esquerdo		-	
1.7.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	489,35	
1.7.2.	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	368,60	
1.7.3.	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	60,00	

Agrupador de Eventos	Rua Loreni Aparecida Correa	
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	319.763,80	
DRENAGEM PLUVIAL	272,00	
DRENAGEM PLUVIAL	163,20	
DRENAGEM PLUVIAL	272,00	
DRENAGEM PLUVIAL	272,00	
DRENAGEM PLUVIAL	11,00	
DRENAGEM PLUVIAL	237,00	
ONDULAÇÃO TRANSVERSAL	59,20	
ONDULAÇÃO TRANSVERSAL	4,00	
ONDULAÇÃO TRANSVERSAL	260,00	
ONDULAÇÃO TRANSVERSAL	19,50	
ONDULAÇÃO TRANSVERSAL	8,00	
CALÇADA PÚBLICA - Lado Esquerdo	489,35	
CALÇADA PÚBLICA - Lado Esquerdo	368,60	
CALÇADA PÚBLICA - Lado Esquerdo	60,00	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Projeto de Pavimentação	Nº SICONV 1.073.400-26/2020	Nº OPERAÇÃO 906505/2020	PROPONENTE / TOMADOR Município de Campo Erê
---	---------------------------------------	-----------------------------------	---

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Projeto de Pavimentação na Rua Loreni Aparecida Correa - Bairro Jardim Esperança				
1.7.4.	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	4,40	
1.7.5.	CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA PARA VIGA DE ACABAMENTO EM CALÇADA PÚBLICA	M3	3,63	
1.7.6.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	247,50	
1.8.	CALÇADA PÚBLICA - Lado Direito		-	
1.8.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	481,20	
1.8.2.	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	362,45	
1.8.3.	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	58,30	
1.8.4.	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	4,90	
1.8.5.	CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA PARA VIGA DE ACABAMENTO EM CALÇADA PÚBLICA	M3	3,51	
1.8.6.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	247,00	

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	319.763,80	
CALÇADA PÚBLICA - Lado Esquerdo	4,40	
CALÇADA PÚBLICA - Lado Esquerdo	3,63	
CALÇADA PÚBLICA - Lado Esquerdo	247,50	
CALÇADA PÚBLICA - Lado Direito	481,20	
CALÇADA PÚBLICA - Lado Direito	362,45	
CALÇADA PÚBLICA - Lado Direito	58,30	
CALÇADA PÚBLICA - Lado Direito	4,90	
CALÇADA PÚBLICA - Lado Direito	3,51	
CALÇADA PÚBLICA - Lado Direito	247,00	

Rua Loreni Aparecida Correa		
-----------------------------------	--	--

Campo Erê - SC
Local
segunda-feira, 9 de agosto de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Carline Joice Hackenhaar
CREA/CAU: 090.319-0
ART/RRT: 7726011-8

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Projeto de Pavimentação	Nº SICONV 1.073.400-26/2020	Nº OPERAÇÃO 906505/2020	PROponente / TOMADOR Município de Campo Erê
---	---------------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade										
Projeto de Pavimentação na Rua Loreni Aparecida Correa - Bairro Jardim Esperança													
1.	Pavimentação Rua Loreni Aparecida Correa		-										
1.1.	PAVIMENTAÇÃO BASE E OU SUB BASE		-										
1.1.1.	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	878,15										
1.1.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	390,29										
1.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	25.368,85										
1.1.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	292,71										
1.1.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19.026,15										
1.1.6.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	1.951,45										
1.2.	PAVIMENTAÇÃO - CAPA 4 CM		-										
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.951,45										
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	78,06										
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.073,90										
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL		-										
1.3.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	109,58										
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL		-										
1.4.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	2,00										
1.4.2.	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	2,00										
1.4.3.	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	2,00										
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL		-										

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Projeto de Pavimentação	Nº SICONV 1.073.400-26/2020	Nº OPERAÇÃO 906505/2020	PROponente / TOMADOR Município de Campo Erê
---	---------------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade										
Projeto de Pavimentação na Rua Loreni Aparecida Correa - Bairro Jardim Esperança													
1.5.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	272,00										
1.5.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	163,20										
1.5.3.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	272,00										
1.5.4.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	272,00										
1.5.5.	BOCAS DE LOBO	UNID.	11,00										
1.5.6.	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D= 400 MM	M	237,00										
1.6.	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL		-										
1.6.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	59,20										
1.6.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	4,00										
1.6.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	260,00										
1.6.4.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	19,50										
1.6.5.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	8,00										
1.7.	CALÇADA PÚBLICA - Lado Esquerdo		-										
1.7.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	489,35										
1.7.2.	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	368,60										
1.7.3.	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	60,00										

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Projeto de Pavimentação	Nº SICONV 1.073.400-26/2020	Nº OPERAÇÃO 906505/2020	PROPONENTE / TOMADOR Município de Campo Erê
---	---------------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade										
Projeto de Pavimentação na Rua Loreni Aparecida Correa - Bairro Jardim Esperança													
1.7.4.	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	4,40										
1.7.5.	CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA PARA VIGA DE ACABAMENTO EM CALÇADA PÚBLICA	M3	3,63										
1.7.6.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	247,50										
1.8.	CALÇADA PÚBLICA - Lado Direito		-										
1.8.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	481,20										
1.8.2.	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	362,45										
1.8.3.	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	58,30										
1.8.4.	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	4,90										
1.8.5.	CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA PARA VIGA DE ACABAMENTO EM CALÇADA PÚBLICA	M3	3,51										
1.8.6.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	247,00										

Campo Erê - SC
Local
segunda-feira, 9 de agosto de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Carline Joice Hackenhaar
CREA/CAU: 090.319-0
ART/RRT: 7726011-8



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 906505/2020	Nº SICONV 1.073.400-26/2020	PROPONENTE / TOMADOR Município de Campo Erê	MUNICÍPIO / UF Campo Erê - SC	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Projeto de Pavimentação			RECURSO OGU	REPASSE 287.306,00	CONTRAPARTIDA 32.457,80	INVESTIMENTO 319.763,80

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
----------------------------	---------------------------	---------------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / n° do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Recapeamento de vias	Pavimentação Rua Loreni Aparecida Correa	Em Análise	1.951,45	m²	LOTE 1	287.306,00	32.457,80	-	319.763,80
TOTAL								287.306,00 (89,85%)	32.457,80 (10,15%)	- (0,00%)	319.763,80 (100,00%)

Observações:

Campo Erê - SC
Local

segunda-feira, 9 de agosto de 2021
Data

Representante Tomador
Nome: Rozane Bortoncello Moreira
Cargo: Prefeita



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 906505/2020	Nº SICONV 1.073.400-26/	PROponente TOMADOR Município de Campo Erê	APelido EMPREENDIMENTO Projeto de Pavimentação	DESCRIÇÃO DO LOTE Projeto de Pavimentação na Rua Loreni Aparecida Correa - Bairro Jardim Esperan
-----------------------------------	-----------------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22
1.	Pavimentação Rua Loreni Aparecida Correa	319.763,80	% Período:	11,51%	32,90%	30,71%	24,88%							
1.1.	PAVIMENTAÇÃO BASE E OU SUB BASE	105.201,58	% Período:		100,00%									
1.2.	PAVIMENTAÇÃO - CAPA 4 CM	90.793,04	% Período:			100,00%								
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	1.799,30	% Período:				100,00%							
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	1.955,52	% Período:				100,00%							
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL	36.800,47	% Período:	100,00%										
1.6.	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL	7.396,63	% Período:			100,00%								
1.7.	CALÇADA PÚBLICA - Lado Esquerdo	38.259,29	% Período:				100,00%							
1.8.	CALÇADA PÚBLICA - Lado Direito	37.557,97	% Período:				100,00%							
Total: R\$ 319.763,80				%:	11,51%	32,90%	30,71%	24,88%						
				Repasso:	33.065,02	94.523,03	88.222,88	71.495,07						
				Contrapartida:	3.735,45	10.678,55	9.966,79	8.077,01						
				Outros:	-	-	-	-						
				Investimento:	36.800,47	105.201,58	98.189,67	79.572,08						
				%:	11,51%	44,41%	75,12%	100,00%						
				Repasso:	33.065,02	127.588,05	215.810,93	287.306,00						
				Contrapartida:	3.735,45	14.414,00	24.380,79	32.457,80						
				Outros:	-	-	-	-						
				Investimento:	36.800,47	142.002,05	240.191,72	319.763,80						

Campo Erê - SC

Local

segunda-feira, 9 de agosto de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Carline Joice Hackenhaar

CREA/CAU: 090.319-0

ART/RRT: 7726011-8



CRONOGRAMA FÍSICO
OGU

Sigilo
LÍCITO

Nº OPERAÇÃO 906505/2020	Nº SICONV 1.073.400-26/2020	PROponente TOMADOR Município de Campo Erê	
----------------------------	--------------------------------	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 09/22
1.	Pavimentação Rua Loreni Aparecida Correa	319.763,80	% Período:	
1.1.	PAVIMENTAÇÃO BASE E OU SUB BASE	105.201,58	% Período:	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO - CAPA 4 CM	90.793,04	% Período:	
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	1.799,30	% Período:	
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	1.955,52	% Período:	
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL	36.800,47	% Período:	
1.6.	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL	7.396,63	% Período:	
1.7.	CALÇADA PÚBLICA - Lado Esquerdo	38.259,29	% Período:	
1.8.	CALÇADA PÚBLICA - Lado Direito	37.557,97	% Período:	
Total: R\$ 319.763,80			%:	
Período:		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
		Investimento:		
Acumulado:		%:		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
		Investimento:		

Campo Erê - SC

Local

segunda-feira, 9 de agosto de 2021

Data