



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Campo Erê	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Projeto de Pavimentação
LOCALIDADE SINAPI (ND: Referência 01-2023.xls)	DATA BASE 01-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Projeto de Pavimentação Asfáltica Rua Primeiro de Maio	MUNICÍPIO / UF Campo Erê - SC
			BDI 1 26,75%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Projeto de Pavimentação Asfáltica Rua Primeiro de Maio									318.629,98	
1.			Pavimentação Asfáltica e Calçadas Rua 31 de Março					-	318.629,98	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.281,50	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	4,50	400,00	BDI 1	507,00	2.281,50	RA
1.2.			TERRAPLENAGEM					-	3.605,30	
1.2.1.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	277,89	4,14	BDI 1	5,25	1.458,92	RA
1.2.2.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	166,00	10,20	BDI 1	12,93	2.146,38	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO BASE E SUB BASE					-	129.457,52	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.389,46	2,16	BDI 1	2,74	3.807,12	RA
1.3.2.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	277,89	117,73	BDI 1	149,22	41.466,75	RA
1.3.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.336,70	0,90	BDI 1	1,14	9.503,84	RA
1.3.4.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	208,42	172,55	BDI 1	218,71	45.583,54	RA
1.3.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.252,60	0,90	BDI 1	1,14	7.127,96	RA
1.3.6.	SINAPI	Comp. 02	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	1.389,46	7,64	BDI 1	9,68	13.449,97	RA
1.3.7.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA 13CM BASE X 22CM ALTURA. AF 06/2016	M	202,00	33,27	BDI 1	42,17	8.518,34	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	179.366,24	
1.4.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.389,46	2,77	BDI 1	3,51	4.877,00	RA
1.4.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	83,37	1.610,77	BDI 1	2.041,65	170.212,36	RA
1.4.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.751,65	0,90	BDI 1	1,14	4.276,88	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL					-	3.919,42	
1.5.1.	SINAPI	102509	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	138,30	22,36	BDI 1	28,34	3.919,42	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Campo Erê	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Projeto de Pavimentação			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2023.xls')	DATA BASE 01-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Projeto de Pavimentação Asfáltica Rua Primeiro de Maio	MUNICÍPIO / UF Campo Erê - SC	BDI 1 26,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Projeto de Pavimentação Asfáltica Rua Primeiro de Maio									318.629,98

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Campo Erê - SC
Local

sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Hélio Viganó Junior
CREA/CAU: 053723-3/SC
ART/RRT: 0

RECURSO
←