

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Campo Erê	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Orçamento Calçamento Rua Mario Dalla Valle			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 10-2022.xls')	DATA BASE 10-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Trecho: Rua 31 de Março - Chácaras	MUNICÍPIO / UF Campo Erê - SC	BDI 1 26,21%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Trecho: Rua 31 de Março - Chácaras</b>									<b>182.269,70</b>	
<b>1.</b>			<b>Pavimentação Rua Mário Dalla Valle</b>					-	<b>182.269,70</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>851,92</b>	
1.1.1.	SINAPI-I	4813-I	Placa de Obra (para construção civil) em chapa galvanizada nº 22, adesivada de 2x1,125m	m2	2,25	300,00	BDI 1	378,63	851,92	RA
<b>1.2.</b>			<b>MEIO FIO</b>					-	<b>22.768,80</b>	
1.2.1.	SINAPI	94273	Assentamento de Guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x13x30(comprimentoxbase inferiorxbase superiorxaltura) para vias urbanas	m	358,00	50,39	BDI 1	63,60	22.768,80	RA
<b>1.3.</b>			<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>					-	<b>8.500,52</b>	
1.3.1.	SINAPI	90901	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,50M(MÉDIA ENTREMONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M³), LARG. DE 1,5M A 2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA , AF_01/2015	M3	30,00	5,17	BDI 1	6,53	195,90	RA
1.3.2.	SINAPI	93382	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M3/POTÊNCIA 111HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M, COM SOLO DE 1A CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA AF_04/2016	M³	24,00	27,87	BDI 1	35,17	844,08	RA
1.3.3.	SINAPI	37451	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixa macho e fêmea, diâmetro nominal de 400mm	m	20,00	44,74	BDI 1	56,47	1.129,40	RA
1.3.4.	SINAPI	92809	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência (não inclui fornecimento) AF_12/2015	m	20,00	48,92	BDI 1	61,74	1.234,80	RA
1.3.5.	Composição	Composição 02	Bocas de Lobo	Unidade	2,00	2.018,99	BDI 1	2.548,17	5.096,34	RA
<b>1.4.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>148.416,14</b>	
1.4.1.	SINAPI	100576	Regularização e compactação de sub leito de solo predominante argiloso esp. 20cm	m2	1.374,86	2,14	BDI 1	2,70	3.712,12	RA
1.4.2.	Composição	Composição 01	Execução de pavimentação com pedras irregulares, inclusive rejunte com pó de pedra	m2	1.374,86	56,77	BDI 1	71,65	98.508,72	RA
1.4.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xkm	41.245,80	0,89	BDI 1	1,12	46.195,30	RA
<b>1.5.</b>			<b>LIMPEZA</b>					-	<b>1.732,32</b>	
1.5.1.	SEINFRA	C1628	Limpeza final da obra	m2	1.374,86	1,00	BDI 1	1,26	1.732,32	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Campo Erê	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Orçamento Calçamento Rua Mario Dalla Valle			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> (N/D: 'Referência 10-2022.xls')	<b>DATA BASE</b> 10-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Trecho: Rua 31 de Março - Chácaras	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Campo Erê - SC	<b>BDI 1</b> 26,21%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Trecho: Rua 31 de Março - Chácaras</b>									<b>182.269,70</b>

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Campo Erê - SC  
**Local**  
  
sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Hélio Viganó Júnior  
**CREA/CAU:** 053723-3/SC  
**ART/RRT:** 0

RECURSO  
←