

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ERÊ
Prefeito : ROZANE BORTONCELLO MOREIRA
Projeto : PAVILHÃO COMUNITÁRIO
Local : LINHA SÃO BRÁS – CAMPO ERÊ (SC)
Área : 586,56 m²

Memorial Descritivo

O presente memorial descritivo apresentado refere-se à construção de pavilhão comunitário, localizado na Linha São Brás, interior do município de Campo Erê, com uma área total 586,56 metros quadrados no município de CAMPO ERÊ (SC).

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Instalação de placa na obra

Confecção e instalação de placa de obra em chapa galvanizada em material resistente aos interpéries. A placa deverá ser fixada em lugar visível.

A placa de obra, deverá ser executada de acordo com o padrão estabelecido pelo órgão financiador, com dimensão mínima de 1,125 x 2,00 m.

1.2 Locação da obra

A locação da obra deverá seguir os alinhamentos das ruas e das divisas com orientação dos membros da diretoria da comunidade, obedecendo às dimensões do projeto. A mesma será feita pelo responsável técnico pela execução da obra e seus propositos devidamente orientados.

2. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Serão executadas vigas de baldrame em 4 vãos e as e as vigas intermediárias e de cobertura das paredes em alvenaria serão moldadas “in loco” nas dimensões de 0,15x0,30m.

3. ALVENARIA

Todas as paredes serão executadas em alvenaria de tijolos aparentes 11,5x11,5x24cm, ou similar, assentados aparente. Todas as paredes com argamassa de cal, cimento e areia média, lisas sem filetes tanto interna como externamente.

Deverá ser executada viga intermediária de acordo com projeto.

Os tijolos deverão ser molhados antes de sua colocação.

Sobre todas as portas e janelas deverão existir vergas armadas conforme o tamanho do vão, com 2 barra de ferro 6,3 mm apoiadas pelo menos 20 cm cada lado do vão.

4. PISO EM CONCRETO

O piso será executado em todo o esquadra da obra. Deverá ser feita a regularização para deixa no nível do piso existente dos banheiros. Após a regularização devera ser colocado

uma camada de pedrisco de 5cm. Sobre o lastro de brita será feito o piso em concreto usinado FCK 25 Mpa, com 10cm de espessura, o polimento será realizado com máquina elétrica para polimento e a junta de dilatação será em poliuretano. A argamassa deverá ser aplicada, estendendo-se com auxílio de régua e deixando-a completamente alinhada e uniforme. Após a execução do piso deverá ser impedida a passagem durante o mínimo de dois dias, e a cura deverá ser feita conservando a superfície úmida durante sete dias.

Após a cura do concreto será feita a pintura com tinta epóxi, aplicada manualmente em duas demãos na cor cinza. E será feita a demarcação das faixas para futebol de salão conforme projeto, na cor branca.

5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Será executado o novo padrão de entrada de energia, conforme projeto.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os materiais empregados na obra deverão ser de boa qualidade e estar em conformidade com as normas da ABNT e normas gerais. A obra só será aceita e liberada após cuidadosa fiscalização e constatação das perfeitas condições dos serviços contratados conforme projetos.

Todas as imperfeições decorrentes da obra deverão ser corrigidas pelos executores sem qualquer acréscimo a ser pago, mesmo depois da sua pós ocupação.

Campo Erê, 24 de fevereiro de 2023.

HÉLIO VIGANÓ JUNIOR
Eng. Civil Crea: 053723-3/SC