

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Campo Erê	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Orçamento Calçamento Rua Mato Grosso			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 03-2023.xls')	DATA BASE 03-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Trecho: Rua Claudino Crestani - Rua John Kennedy	MUNICÍPIO / UF Campo Erê - SC	BDI 1 26,21%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Trecho: Rua Claudino Crestani - Rua John Kennedy									401.415,17	
1.			Pavimentação Rua Mato Grosso					-	401.415,17	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	851,92	
1.1.1.	SINAPI-I	4813-I	Placa de Obra (para construção civil) em chapa galvanizada nº 22, adesivada de 2x1,125m	m2	2,25	300,00	BDI 1	378,63	851,92	RA
1.2.			DRENAGEM PLUVIAL					-	17.576,31	
1.2.1.	SINAPI	900901	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,50M(MÉDIA ENTREMONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M³), LARG. DE 1,5M A 2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA , AF_01/2015	M3	90,00	5,66	BDI 1	7,14	642,60	RA
1.2.2.	SINAPI	93382	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M3/POTÊNCIA 111HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M, COM SOLO DE 1A CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIA AF_04/2016	M³	60,00	29,01	BDI 1	36,61	2.196,60	RA
1.2.3.	SINAPI	37451	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixa macho e fêmea, diâmetro nominal de 400mm	m	60,00	44,74	BDI 1	56,47	3.388,20	RA
1.2.4.	SINAPI	92809	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência (não inclui fornecimento) AF_12/2015	m	60,00	48,92	BDI 1	61,74	3.704,40	RA
1.2.5.	SINAPI	Composição 02	Bocas de Lobo	Unidade	3,00	2.018,99	BDI 1	2.548,17	7.644,51	RA
1.3.			MEIO FIO					-	36.188,40	
1.3.1.	SINAPI	94273	Assentamento de Guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x13x30(comprimentoxbase inferiorxbase superiorxaltura) para vias urbanas	m	569,00	50,39	BDI 1	63,60	36.188,40	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	342.797,38	
1.4.1.	SINAPI	100576	Regularização e compactação de sub leito de solo predominante argiloso esp. 20cm	m2	3.175,52	2,14	BDI 1	2,70	8.573,90	RA
1.4.2.	Composição	Composição 01	Execução de pavimentação com pedras irregulares, inclusive rejunte com pó de pedra	m2	3.175,52	56,77	BDI 1	71,65	227.526,01	RA
1.4.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xkm	95.265,60	0,89	BDI 1	1,12	106.697,47	RA
1.5.			LIMPEZA					-	4.001,16	
1.5.1.	SEINFRA	C1628	Limpeza final da obra	m2	3.175,52	1,00	BDI 1	1,26	4.001,16	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Campo Erê	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Orçamento Calçamento Rua Mato Grosso			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 03-2023.xls')	DATA BASE 03-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Trecho: Rua Claudino Crestani - Rua John Kennedy	MUNICÍPIO / UF Campo Erê - SC	BDI 1 26,21%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Trecho: Rua Claudino Crestani - Rua John Kennedy									401.415,17

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Campo Erê - SC
Local
segunda-feira, 6 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Hélio Viganó Júnior
CREA/CAU: 053723-3/SC
ART/RRT: 0

RECURSO
←