



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Campo Erê	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Orçamento Ampliação Barracão			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 11-2023.xls')	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Campo Erê - SC	BDI 1 23,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									104.620,87	
1.			Barracão Industrial						104.620,87	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.971,46	
1.1.1.	SINAPI-I	4813-I	Placa de Obra (para construção civil) em chapa galvanizada nº 22, adesivada de 2x1,125m	m2	2,25	225,00	BDI 1	276,84	622,89	RA
1.1.2.	SINAPI	99062	Locação de obra (atraves de gabarito)	m2	46,80	2,59	BDI 1	3,19	149,29	RA
1.1.3.	SINAPI	42528	Demolição de Alvenaria de tijolos	m²	120,00	7,55	BDI 1	9,29	1.114,80	RA
1.1.4.	SINAPI	42562	Retirada de portas, janelas e caixilhos	m²	8,25	8,32	BDI 1	10,24	84,48	RA
1.2.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO						4.860,13	
1.2.1.	SINAPI	96523	Escavação manual de valas entre 1,50 até 3,00m	m3	28,30	83,80	BDI 1	103,11	2.918,01	RA
1.2.2.	SINAPI	96619	Lastro de concreto magro, aplicado em bloco de coroamento ou sapatas, espessura 5cm	m2	0,50	30,28	BDI 1	37,26	18,63	RA
1.2.3.	SINAPI	96557	Lançamento/ aplicação manual de concreto em fundações	m3	0,50	627,41	BDI 1	771,97	385,99	RA
1.2.4.	SINAPI	103918	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10mm - Montagem	kg	82,00	15,24	BDI 1	18,75	1.537,50	RA
1.3.			COBERTURA						16.678,23	
1.3.1.	Cotação		Estrutura pré-fabricada de 10x15m com cobertura em aluzinc espessura 0,50, com tesouras e terças metálicas	m²	46,80	235,00	BDI 1	289,14	13.531,75	RA
1.3.2.	SINAPI	94228	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24	m	25,00	92,49	BDI 1	113,80	2.845,00	RA
1.3.3.	SINAPI	91789	Condutores de PVC para águas pluviais	m	4,00	61,26	BDI 1	75,37	301,48	RA
1.4.			PISO						11.333,64	
1.4.1.	SINAPI	87251	Revestimento cerâmico para piso placa 45x45cm	m²	46,80	38,96	BDI 1	47,94	2.243,59	RA
1.4.2.	SINAPI	101747	Piso em concreto estrutural 20Mpa, com 7cm de espessura	m²	46,80	73,65	BDI 1	90,62	4.241,02	RA
1.4.3.	SINAPI	103913	Execução de piso em concreto armado fck 20MPa espessura de 12cm	m³	8,79	124,75	BDI 1	153,49	1.349,18	RA
1.4.4.	SINAPI	97097	Acabamento polido para piso de concreto	m²	73,28	38,82	BDI 1	47,76	3.499,85	RA
1.5.			IMPERMEABILIZAÇÃO						170,81	
1.5.1.	SINAPI	98557	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos - Vigas baldrame	m2	4,44	38,47	0,00%	38,47	170,81	RA
1.6.			ALVENARIA						32.299,34	
1.6.1.	SINAPI	103324	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados	m2	140,40	87,26	BDI 1	107,36	15.073,34	RA
1.6.2.	SINAPI		Fechamento em aluzinc	m2	100,00	140,00	BDI 1	172,26	17.226,00	RA
1.7.			REVESTIMENTOS						16.815,60	
1.7.1.	SINAPI	87879	Chapisco aplicado em alvenarias, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 preparo em betoneira	m2	280,00	3,94	BDI 1	4,85	1.358,00	RA
1.7.2.	SINAPI	87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira, aplicada manualmente, espessura 20mm, com execução de taliscas	m2	280,00	32,58	BDI 1	40,09	11.225,20	RA
1.7.3.	SINAPI	87269	Revestimento para paredes internas com placas cerâmicas 25x35cm	m²	60,00	57,33	BDI 1	70,54	4.232,40	RA
1.8.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.848,24	
1.8.1.	SINAPI	91854	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25mm (3/4") - Fornecimento e instalação	m	100,00	10,28	BDI 1	12,65	1.265,00	RA
1.8.2.	SINAPI	1872	Caixa de passagem em PVC de 4"x2" para eletroduto flexível corrugado	und	4,00	2,28	BDI 1	2,81	11,24	RA
1.8.3.	SINAPI	92001	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 20A, incluso suporte e placa - Fornecimento e instalação	und	4,00	33,30	BDI 1	40,97	163,88	RA
1.8.4.	SINAPI	38064	Interruptor triplo 10A, 250V, conjunto montado para embutir 4"x2"	und	2,00	19,52	BDI 1	24,02	48,04	RA
1.8.5.	SINAPI	38774	Luminária de Emergência 30 LEDS, Potência 2W, bateria de litro, autonomia de 6 hr	Unidade	2,00	21,85	BDI 1	26,88	53,76	RA
1.8.6.	SINAPI	37539	Placa de Sinalização Retangular 13x16cm, em PVC 2 MM Antichamas (Símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)	Unidade	2,00	22,40	BDI 1	27,56	55,12	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Campo Erê	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Orçamento Ampliação Barracão			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 11-2023.xls')	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Campo Erê - SC	BDI 1 23,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									104.620,87	
1.8.7.	SINAPI	39391	Luminária Paflon retangular refletor 30W bivolt embutir luz branca	Unidade	4,00	51,04	BDI 1	62,80	251,20	RA
1.9.			ESQUADRIAS					-	2.522,82	
1.9.1.	SINAPI	91338	Porta de abrir de alumínio	m²	1,68	1.220,48	BDI 1	1.501,68	2.522,82	RA
1.10.			PINTURA					-	16.063,04	
1.10.1.	SINAPI	88411	Aplicação manual de selador acrílico	m2	808,00	2,49	BDI 1	3,06	2.472,48	RA
1.10.2.	SINAPI	88489	Aplicação manual com tinta latex acrílica em paredes 2 demãos	m2	808,00	13,67	BDI 1	16,82	13.590,56	RA
1.11.			LIMPEZA					-	57,56	
1.11.1.	SEINFRA	C1628	Limpeza final da obra	m2	46,80	1,00	BDI 1	1,23	57,56	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Campo Erê - SC
Local
sexta-feira, 24 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Hélio Viganó Júnior
CREA/CAU: 053723-3/SC
ART/RRT: 0