



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ERÊ
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo tem o objetivo de descrever, os materiais e serviços, com os detalhes e informações necessárias a uma boa execução da obra, contendo as metodologias utilizadas na elaboração dos estudos e projetos, critérios utilizados e informações. A obra trata-se da **REFORMA DA COBERTURA** do Ginásio Municipal Pref. João Telles Padilha, numa área de interferência de 628,00m², situado na Rua Dionísio Cerqueira, esquina com a Rua Terezinha Beltrame, centro, Campo Erê-SC. Todos os serviços seguirão a orientação deste memorial descritivo e conforme orçamento.

1. SERVIÇOS INICIAIS

A empresa deverá providenciar o maquinário, os EPIS para os seus funcionários e as ferramentas.

2. PLACA DE OBRA

Confecção e instalação de placa de obra em chapa galvanizada em material resistente aos interpéries. A placa deverá ser fixada em lugar visível. A placa de obra, deverá ser executada de acordo com as dimensões mínima de 1,125 x 2,00 m.

3. MEDIDAS DE PROTEÇÕES

As medidas de proteção aos empregados e a terceiros, durante a construção, obedecerão ao disposto nas "Normas de Segurança do Trabalho nas Atividades da Construção Civil", de acordo com a NR 18 e NR 06 da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho.

4. IMPERMEABILIZAÇÃO

Considerações Gerais As coberturas, sobre a cobertura, assim como as situações que exigem atenção, deverão ser impermeabilizadas com manta asfáltica aluminizada, rigorosamente de acordo com as instalações existentes, seguindo as orientações deste memorial descritivo, para garantir a impermeabilidade de águas pela cobertura. Caberá à CONTRATADA, total responsabilidade pela boa execução da impermeabilização da cobertura.

As telhas translúcidas serão substituídas por telhas de aluzinco ondulada, espessura de 0,50mm e posteriormente impermeabilizadas, da cobertura e do oitão dos fundos. Na área de intervenção deverá ser removida a manta existente e retirada de elementos pontiagudos, a cobertura deverá se apresentar limpa, absolutamente isenta de restos de materiais utilizados na sua execução, como: pedaços de manta, parafusos, etc.

Imprimação Asfáltica A cobertura existente em telhas compostas por alumínio e zinco, Aluzinco, trapezoidal 0,50MM, após a limpeza receberá aplicação de Primer em forma líquida, de base asfáltica, previamente a colocação da Manta Asfáltica.

Manta Asfáltica Aplicação de manta asfáltica 3 mm, com polímeros, estruturada com tecido de polipropileno, com acabamento superior com folha de alumínio composto flexível e acabamento inferior em poliéster. Atender a Norma ABNT NBR 9952/98 Tipo I e II. Fabricado com sistema de qualidade certificado NBR ISO 9001:2000. A aplicação da manta asfáltica deverá estar de acordo com a norma NBR 279/9574. Pintura com tinta alumínio nas emendas e arremates.

5.0 ESQUADRIAS

Será substituídas as portas de entrada e internas dos vestiários e as janelas dos banheiros masculino e feminino serão substituídas por esquadrias com vidro fume.

6.0 PINTURA

Toda a arquibancada e área de circulação e paredes internas serão pintadas com tinta epóxi.

Campo Erê-SC, 10 de outubro de 2023.

HÉLIO VIGANÓ JUNIOR
Eng. Civil Crea: 053723-3/SC