



ATENÇÃO
 Ao receber o trecho deve-se:
TESTAR ausência de tensão
ATERRAR a rede
SINALIZAR o local da obra

SEGURANÇA
 ANTES DE INICIAR OS TRABALHOS:

- 1- DESLOGAR A REDE
- 2- TESTAR AUSÊNCIA DE TENSÃO
- 3- ATERRAR A REDE
- 4- SINALIZAR O LOCAL DE TRABALHO
- 5- TRABALHAR

SEMPRE UTILIZAR EPI's E EPCs

RANEE IND. E COM. LTDA.
 76413
 3-500
 SLD07

LEGENDA

	REDE PRIMÁRIA EXISTENTE
	REDE SECUNDÁRIA EXISTENTE
	ATERRAMENTO EXISTENTE
	PARAFUSOS 20x1 - OSIA EXISTENTE
	POSTE DE CONCR. CIRCULAR EXISTENTE
	POSTE DE CONCR. QUADRADO EXISTENTE
	TRAMO TRIP. 380/220-0,4KV EXISTENTE

Instalar Luminária especial, nos postes implantados.
 Lâmpadas LED 100w.
 Rede Fotométrica Individual

PROJETO: ENTRADA DE ENERGIA	Schneider projetos elétricos tel: (49) 999 054 585
ESPECIFICAÇÃO: CROQUI DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	LOCAL: RUA 31 DE MARÇO /DASS CAMPO ERÊ -SC
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CRISTIANO SCHNEIDER CREA -SC: 188418-7	IP 01
PROPRIETÁRIO (a): MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ CPF/CNPJ: 83.026.765/0001-28	MARÇO 2023 ESCALA: SEM