

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> 0/Município de Campo Erê	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Orçamento Calçamento Rua Alagoas Trecho II			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> (N/D: 'Referência 12-2023.xls')	<b>DATA BASE</b> 12-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Trecho: Rua Damo - Rua Operário - Rua Nossa Senhora da Saúde	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Campo Erê - SC	<b>BDI 1</b> 26,21%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Trecho: Rua Damo - Rua Operário - Rua Nossa Senhora da Saúde</b>									<b>252.935,34</b>	
<b>1.</b>			<b>Pavimentação Rua Mato Grosso</b>						<b>252.935,34</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>-</b>	<b>851,92</b>
1.1.1.	SINAPI-I	4813-I	Placa de Obra (para construção civil) em chapa galvanizada nº 22, adesivada de 2x1,125m	m2	2,25	300,00	BDI 1	378,63	851,92	RA
<b>1.2.</b>			<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>						<b>-</b>	<b>29.625,87</b>
1.2.1.	SINAPI	900901	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,50M(MÉDIA ENTREMONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M³), LARG. DE 1,5M A 2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA , AF_01/2015	M3	117,60	5,66	BDI 1	7,14	839,66	RA
1.2.2.	SINAPI	93382	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M3/POTÊNCIA 111HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M, COM SOLO DE 1A CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIA AF_04/2016	M³	70,56	29,01	BDI 1	36,61	2.583,20	RA
1.2.3.	SINAPI	37451	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixa macho e fêmea, diâmetro nominal de 400mm	m	137,00	44,74	BDI 1	56,47	7.736,39	RA
1.2.4.	SINAPI	92809	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência (não inclui fornecimento) AF_12/2015	m	137,00	48,92	BDI 1	61,74	8.458,38	RA
1.2.5.	SINAPI	Composição 02	Bocas de Lobo	Unidade	4,00	1.982,46	BDI 1	2.502,06	10.008,24	RA
<b>1.3.</b>			<b>MEIO FIO</b>						<b>-</b>	<b>21.059,75</b>
1.3.1.	SINAPI	94273	Assentamento de Guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x13x30(comprimentoxbase inferiorxbase superiorxaltura) para vias urbanas	m	260,00	50,39	BDI 1	63,60	16.536,00	RA
1.3.2.	SINAPI	103319	Alvenaria de Vedação de blocos vazados de concreto (14x19x39cm) espessura de 14cm e argamassa de assentamento com prepatado manual AF_12_20	m²	35,00	102,41	BDI 1	129,25	4.523,75	RA
<b>1.4.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>-</b>	<b>199.255,80</b>
1.4.1.	SINAPI	100576	Regularização e compactação de sub leito de solo predominante argiloso esp. 20cm	m2	1.700,00	2,14	BDI 1	2,70	4.590,00	RA
1.4.2.	Composição	Composição 01	Execução de pavimentação com pedras irregulares, inclusive rejunte com pó de pedra	m2	1.700,00	60,07	BDI 1	75,81	128.877,00	RA
1.4.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xkm	58.740,00	0,89	BDI 1	1,12	65.788,80	RA
<b>1.5.</b>			<b>LIMPEZA</b>						<b>-</b>	<b>2.142,00</b>
1.5.1.	SEINFRA	C1628	Limpeza final da obra	m2	1.700,00	1,00	BDI 1	1,26	2.142,00	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Campo Erê	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Orçamento Calçamento Rua Alagoas Trecho II			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> (N/D: 'Referência 12-2023.xls')	<b>DATA BASE</b> 12-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Trecho: Rua Damo - Rua Operário - Rua Nossa Senhora da Saúde	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Campo Erê - SC	<b>BDI 1</b> 26,21%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Trecho: Rua Damo - Rua Operário - Rua Nossa Senhora da Saúde									252.935,34
Observações:									

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Campo Erê - SC  
**Local**

quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Hélio Viganó Júnior  
**CREA/CAU:** 053723-3/SC  
**ART/RRT:** 0

RECURSO  
←