

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

O presente memorial descritivo tem por objetivo especificar os serviços, materiais e técnicas construtivas que serão empregados na execução (fornecimento e instalação) de divisórias leves, a serem colocadas no prédio do Centro de Multiplouso da Prefeitura Municipal, onde está localizado a sala de emissão de Blocos para produtores Rurais, Setor de Identificação e de ITR, dividindo a área em salas, conforme croqui em anexo.

1.0 CROQUI: - foi procedido a vistoria "in loco" das condições do prédio. O croqui foi elaborado pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal.

### **2.0 DIVISÓRIAS:**

2.1 – Divisórias: As paredes serão executadas em divisória leves de eucatex, espessura de 35 mm; e altura de 2,77 m.

Nos locais indicados no croqui, será executada a colocação de portas em divisórias leves do mesmo material e espessura das paredes, dimensões 0,80 x 2,10 m, completa, incluindo ferragens e acessórios fixação. A colocação das divisórias deverá ser executada por mão-de-obra especializada.

### **3.0 SERVIÇOS FINAIS**

Após a conclusão dos serviços, a obra deverá ser limpa, e retirado entulhos e material excedentes.

Campo Erê, 22 de maio de 2023.

**HÉLIO VIGANÓ JUNIOR**

Eng. Civil Crea: 053723-3/SC