

Composição 01

COMPOSIÇÃO CALÇAMENTO ASSENTAMENTO NO PEDRISCO

Composição - Cascalhamento de estradas considerando cascalho de cava, motoniveladora, rolo compactador, caminhão e caminhão pipa (m ²)								
ÍTEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DATA BASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR SINAPI / MAIO DE 2022	TOTAL
1	4720	SINAPI	dez/23	Pedra britada nº 0 ou pedrisco (4,8 a 9,5mm) posto pedreira /fornecedor sem frete	m ³	0,20000	R\$ 123,46	R\$ 24,69
2	53849 S.	SINAPI	dez/23	Motoniveladora	h	0,04400	R\$ 82,54	R\$ 3,63
3	5684 S	SINAPI	dez/23	Rolo compactador vibratório de 1 cilindro liso de aço, potência 80 HP	h	0,00310	R\$ 150,65	R\$ 0,47
4	5685 S	SINAPI	dez/23	Rolo compactador vibratório de 1 cilindro liso de aço, potência 80 HP	h	0,08390	R\$ 61,16	R\$ 5,13
5	13186	SINAPI	dez/23	Pedra basáltica irregular, para calçamento	m ³	0,11900	R\$ 115,98	R\$ 13,80
6	88260	SINAPI	dez/23	Calceteiro	m ²	0,26090	R\$ 27,11	R\$ 7,07
7	88316	SINAPI	dez/23	Servente	m ²	0,26090	R\$ 20,21	R\$ 5,27
Σ TOTAL							R\$ 60,07	

Campo Erê, 13 de fevereiro de 2024.

HÉLIO VIGANÓ JUNIOR
Eng. Civil Crea: 053723-3/SC