

## Composição 01

COMPOSIÇÃO CALÇAMENTO ASSENTAMENTO NO PEDRISCO

### Composição - Cascalhamento de estradas considerando cascalho de cava, motoniveladora, rolo compactador, caminhão e caminhão pipa (m<sup>2</sup>)

ÍTEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DATA BASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR SINAPI / MAIO DE 2022	TOTAL
1	4720	SINAPI	jun/24	Pedra britada nº 0 ou pedrisco (4,8 a 9,5mm) posto pedreira /fornecedor sem frete	m <sup>3</sup>	0,20000	R\$ 123,46	R\$ 24,69
2	53849 S.	SINAPI	jun/24	Motoniveladora	h	0,04400	R\$ 83,24	R\$ 3,66
3	5684 S	SINAPI	jun/24	Rolo compactador vibratório de 1 cilindro liso de aço, potência 80 HP	h	0,00310	R\$ 152,62	R\$ 0,47
4	5685 S	SINAPI	jun/24	Rolo compactador vibratório de 1 cilindro liso de aço, potência 80 HP	h	0,08390	R\$ 61,91	R\$ 5,19
5	13186 I	SINAPI	jun/24	Pedra basáltica irregular, para calçamento	m <sup>3</sup>	0,11900	R\$ 115,98	R\$ 13,80
6	88260	SINAPI	jun/24	Calceteiro	m <sup>2</sup>	0,26090	R\$ 27,11	R\$ 7,07
7	88316	SINAPI	jun/24	Servente	m <sup>2</sup>	0,26090	R\$ 20,14	R\$ 5,25

**Σ TOTAL R\$ 60,15**

Campo Erê, 18 de outubro de 2024.

**HÉLIO VIGANÓ JUNIOR**  
Eng. Civil Crea: 053723-3/SC