

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Campo Erê	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Orçamento Calçamento Rua Damo			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 06-2024.xls)	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Trecho: Rua Mato Grosso - Rua Amapá	MUNICÍPIO / UF Campo Erê - SC	BDI 1 26,21%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Trecho: Rua Mato Grosso - Rua Amapá									269.560,82	
1.			Pavimentação Rua Mato Grosso					-	269.560,82	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	709,94	
1.1.1.	SINAPI-I	4813-I	Placa de Obra (para construção civil) em chapa galvanizada nº 22, adesivada de 2x1,125m	m2	2,25	250,00	BDI 1	315,53	709,94	RA
1.2.			DRENAGEM PLUVIAL					-	40.196,49	
1.2.1.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,50M(MÉDIA ENTREMONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M³), LARG. DE 1,5M A 2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA , AF_01/2015	M3	291,00	6,28	BDI 1	7,93	2.307,63	RA
1.2.2.	SINAPI	93382	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M3/POTÊNCIA 111HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M, COM SOLO DE 1A CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIA AF_04/2016	M³	174,60	24,59	BDI 1	31,04	5.419,58	RA
1.2.3.	SINAPI	37451	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixa macho e fêmea, diâmetro nominal de 400mm	m	194,00	49,85	BDI 1	62,92	12.206,48	RA
1.2.4.	SINAPI	92809	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência (não inclui fornecimento) AF_12/2015	m	194,00	32,21	BDI 1	40,65	7.886,10	RA
1.2.5.	SINAPI	Composição 02	Bocas de Lobo	Unidade	5,00	1.961,29	BDI 1	2.475,34	12.376,70	RA
1.3.			MEIO FIO					-	18.648,39	
1.3.1.	SINAPI	94273	Assentamento de Guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x13x30(comprimentoxbase inferiorxbase superiorxaltura) para vias urbanas	m	339,00	43,59	BDI 1	55,01	18.648,39	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	207.738,00	
1.4.1.	SINAPI	100576	Regularização e compactação de sub leito de solo predominante argiloso esp. 20cm	m2	1.800,00	2,53	BDI 1	3,19	5.742,00	RA
1.4.2.	Composição	Composição 01	Execução de pavimentação com pedras irregulares, inclusive rejunte com pó de pedra	m2	1.800,00	60,15	BDI 1	75,92	136.656,00	RA
1.4.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xkm	54.000,00	0,96	BDI 1	1,21	65.340,00	RA
1.5.			LIMPEZA					-	2.268,00	
1.5.1.	SEINFRA	C1628	Limpeza final da obra	m2	1.800,00	1,00	BDI 1	1,26	2.268,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Campo Erê	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Orçamento Calçamento Rua Damo			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 06-2024.xls')	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Trecho: Rua Mato Grosso - Rua Amapá	MUNICÍPIO / UF Campo Erê - SC	BDI 1 26,21%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Trecho: Rua Mato Grosso - Rua Amapá									269.560,82

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Campo Erê - SC
Local
sexta-feira, 18 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Hélio Viganó Júnior
CREA/CAU: 053723-3/SC
ART/RRT: 0

RECURSO
←