PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ERÊ - SC

QUADRA DE AREIA VOLEI DE AREIA

Projeto Padrão

Data Base: 03/07/2025 BDI = 25% Competência: 05/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR C/ BDI	VALOR (R$)	COD. SINAPI
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
1.1	Locação da obra	m²	546,19	**1,00**	1,25	682,74	C1630/Deinfra
1.2	Regularização e compactação do piso predominantemente argiloso	m²	546,19	**2,19**	2,74	1.495,20	SINAPI -100576
Subtotal						**2.177,93**	
2.	**PAVIMENTAÇÃO**						
2.1	Areia Média para piso de quadra com transporte e regularização - E=20cm	m³	72,00	**160,00**	200,00	14.400,00	SINAPI-I 366
2.2	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	2,00	**14,08**	17,60	35,20	SINAPI-I 9836
Subtotal						**14.435,20**	
3.	**MURETA**						
3.1	Escavação Manual para Sapatas 50x50x50cm	m³	4,00	**108,42**	135,53	542,10	SINAPI - 96523
3.2	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 (4 CANTOS)	m³	4,00	**886,72**	1108,40	4.433,60	SINAPI - 96558
3.3	Concreto FCK=20MPA, Traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1), preparo mecânico com betoneira	m²	2,38	**545,79**	682,24	1.623,73	SINAPI - 94964
3.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	36,00	**111,89**	139,86	5.035,05	SINAPI - 103318
Subtotal						**11.634,48**	
4.	**ALAMBRADO**						
4.1	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	m	100,00	**63,89**	79,86	7.986,25	SINAPI-I 21013
4.2	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M	m²	286,00	**22,05**	27,56	7.882,88	SINAPI-I 10927
4.3	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	174,40	**12,64**	15,80	2.755,52	SINAPI - 98504
4.4	Bancos em madeira plastica com estrutura em concreto	un	6,00	**500,00**	625,00	3.750,00	Mercado
4.5	Cabo de aço galvanizado com alma de fibra DN 6mm (1/4")	m	100,00	**17,83**	22,29	2.228,75	ORSE - 03564
4.6	Portão com tubo de aço galvanizado vazado com tela de aço 1,00x2,00m	un	1,00	**400,00**	500,00	500,00	Mercado
Subtotal						**25.103,40**	
Custo total							**53.351,00**

CAMPO ERÊ -SC, 03 de Julho de 2025.

JOCELITO ANTONIO ZANON:50305123068 Assinado de forma digital por JOCELITO ANTONIO ZANON:50305123068 Dados: 2025.07.03 15:54:56 -03'00'

JOCELITO ANTONIO ZANON
ARQ. E URB. - CAU A96027-6

1/1